

S403宣汉县厂溪至双山（万源界）段改建工程

临时用地土地复垦方案基本情况

S403宣汉县厂溪至双山(万源界)段改建工程(代码2311-511722-04-01-750615)起于宣汉县厂溪镇三角坝村附近，接S202新华至厂溪段，完全利用老路平纵面，路面修复约 0.632 公里后，于厂溪中心校附近与S202 线平交，设置桥梁跨越中河后，经羊角滩、汪家坝，盐井村、双山村止于万源界，与规划S403万源段顺接，主线长17.641公里(长链 632.362 米，短链173.47米)；厂溪连接线位于厂溪镇西南侧连接S202与S403。

建设规模及主要内容:改建工程全长17.90公里，路基宽度 7.5 米，行车道宽度6.5米，采用三级公路标准建设，沥青混凝土路面，设计时速30公里/时，设计荷载公路-I级

全线采用三级公路技术标准(局部困难路段经技术经济论证后可适当降个别技术指标)，设计速度30公里/小时，路基宽度7.5米(厂溪连接线路基宽度12.0米)，桥梁宽度(中河大桥、羊角滩大桥12.0米)，其余桥梁宽度8.0米，沥青混凝土路面。新建桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级，设计洪水频率:大、中桥 1/50，小桥、涵洞和路基1/25，地震动峰值加速度为0.05g。其他技术指标按《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)相关规定执行。

估算总投资30867.4万元。资金来源为项目业主多渠道筹集。

《方案》编制目的为临时用地复垦，《方案》适用年限2年，基准期为通过自然资源主管部门批准之日。临时用地范围涉及永久基本农田0.4705公顷，不涉及生态保护红线、各类自然保护地。

土地损毁方面:便道4处、材料堆场3处、表土剥离堆放场4处、弃土场4处损毁土地权属为达州市宣汉县厂溪镇燕窝岩村1组，双山村3组，三角坝村1组、5组、6组，为集体土地。土地损毁面积8.1564公顷，预测损毁面积8.1564公顷。损毁单

元包括便道4处、材料堆场3处、表土剥离堆放场4处、弃土场4处，其中损毁水田0.7768公顷，水浇地0.1460公顷，旱地1.0317公顷，乔木林地6.0367公顷，农村道路0.1064公顷，农村宅基地0.0005公顷，公路用地0.0045公顷，河流水面0.0453公顷，内陆滩涂0.0085公顷。

《方案》最终确定复垦区面积8.1564公顷，纳入复垦责任面积8.1564公顷，其中复垦为水田0.7852公顷，水浇地0.1460公顷，旱地1.0321公顷，乔木林地6.0369公顷，农村道路0.1064公顷，公路用地0.0045公顷，河流水面0.0453公顷。临时用地结束后复垦全部还原土地权属人。临时用地使用期间，同步开展临时用地地质环境保护与土地复垦监测管护工作。

《方案》总体部署为“边建设、边复垦”，结合临时用地使用进度，土地复垦工作计划定为每1年为一个阶段，共分为5个阶段。

《方案》静态总投资335.2723万元。

项目用地单位(公章): 中建达路桥有限公司

编制单位(公章): 四川新地测绘服务有限公司

日期: 2025年4月15日



承诺书

达州市自然资源和规划局：

我单位承诺已按专家组意见对《S403宣汉县厂溪至双山（万源界）段改建工程临时用地土地复垦方案》进行了修改完善，并按国家相关保密规定对涉密内容进行了处理，同意进行公示。如公示造成泄密，由本公司承担一切法律责任和后果。

用地企业(公章)：中建达路桥有限公司

法定代表人：譙力源

编制单位(公章)：四川新地测绘服务有限公司

法定代表人：张凤兰

日期：2025年4月15日